

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO VI

OBJETIVO: O presente memorial descritivo tem por objetivo: manutenção do telhado de todo prédio escolar incluindo contratação de mão de obra específica de pintor.

FUNDEB**DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:**

Imóvel urbano de propriedade de CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES – CNPJ: 04.834.065/0006-06, (nome fantasia: Instituto Filippo Smaldone), localizado na Avenida Major Armando Rubens Storino, 1.339 – Jardim Canadá, Pouso Alegre (MG)

6 – MANUTENÇÃO DO TELhado DO PREDIO ESCOLAR

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lavagem completa do telhado com remoção de sujeiras, fungos e resíduos acumulado, preparação da superfície para recebimento do revestimento protetivo, aplicação de resina acrílica à base d'água, incolor, em toda a extensão da cobertura, consumo estimado de aproximadamente 50 latas de 18 litros, instalação de tela de proteção em toda a extensão das calhas, com a finalidade de evitar o acúmulo de folhas, detritos e obstruções no sistema de drenagem pluvial.					
1	Resina	Resina Acrílica Base D'água Incolor 18l	50	R\$ 599,48	R\$ 29.974,00
2	Tela	Rede Tela De Proteção	193,2	R\$ 65,00	R\$ 12.558,00
3	Mão de Obra	Montagem de andaimes, linhas de vida e sistemas de ancoragem, isolamento da área inferior para segurança de alunos e colaboradores, lavagem com hidrojateamento de alta pressão, remoção de sujeiras incrustadas, fungos, mofo e resíduos orgânicos, correção pontual de pequenas fissuras, verificação de pontos de infiltração, vedação preventiva em pontos críticos, se necessário, aplicação de resina acrílica base d'água incolor em toda a área, aplicação com rolo ou pulverizador apropriado, limpeza completa das calhas, ajuste e fixação da tela de proteção em toda extensão (aprox. 193,20 metros lineares).	1	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00
TOTAL					R\$ 85.432,00

Eng. Resp.: _____

Engenheiro Civil – JOSÉ ARILDO TAVARES

CREA 67.XXX/D-MG

Email: arildoxxxxxxxxx@gmail.com